



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi



KATALOG

HIKMA FOLD

Folding Container System

Ruang siap pakai untuk kantor proyek, mess pekerja, asrama, dan hunian sementara. Diproduksi dan dipasang langsung oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125

Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang HIKMA FOLD

Folding container produksi PT Hikma Langgeng Abadi

HIKMA FOLD adalah folding container hasil produksi PT Hikma Langgeng Abadi sendiri. Unitnya dikirim dalam keadaan terlipat, lalu dibuka dan dirakit di lokasi menjadi ruang siap pakai — kantor proyek, mess pekerja, asrama, pos jaga, sampai kios komersial.

Karena diproduksi sendiri, ukuran, tata ruang, dan kelengkapan unit bisa menyesuaikan kebutuhan proyek. Tidak terbatas pada ukuran baku yang tersedia di pasaran.



Unit HIKMA FOLD terpasang lengkap dengan pendingin ruangan

Kenapa memilih sistem lipat

- Biaya kirim jauh lebih hemat. Dalam keadaan terlipat, beberapa unit muat dalam satu rit truk — bukan satu unit satu truk seperti container utuh.
- Pemasangan cepat. Unit dibuka dan dirakit di lokasi tanpa pekerjaan basah yang panjang, sehingga proyek bisa segera berjalan.
- Bisa dibongkar dan dipindahkan. Setelah proyek selesai, unit dilipat kembali dan dipakai lagi di lokasi berikutnya.
- Menjangkau lokasi sulit. Untuk proyek di daerah terpencil dengan akses jalan terbatas, efisiensi muatan menentukan biaya keseluruhan.

Produksi sendiri, bukan barang dagang

HIKMA FOLD dirakit oleh PT Hikma Langgeng Abadi. Perubahan ukuran, penambahan sekat, penempatan pintu dan jendela, sampai kelengkapan listrik dan pendingin ditentukan bersama sebelum unit dibuat.

Dari Pabrik ke Lokasi

Perjalanan unit dari keadaan terlipat sampai siap dihuni



Tahapan pekerjaan

1. Pendataan kebutuhan

Jumlah unit, fungsi ruang, ukuran, dan kelengkapan yang diminta didata bersama.

2. Produksi unit

Unit dirakit di workshop sesuai ukuran dan tata ruang yang disepakati.

3. Pengiriman

Unit dikirim dalam keadaan terlipat untuk menekan jumlah rit dan biaya angkut.

4. Pemasangan di lokasi

Unit dibuka, dirakit, dan disambungkan ke instalasi listrik serta sanitasi.

5. Serah terima

Pemeriksaan bersama, dokumentasi, dan penyerahan unit siap digunakan.

Keunggulan

Alasan folding container dipilih untuk fasilitas proyek

Hemat biaya kirim

Dikirim terlipat, sehingga satu rit truk memuat beberapa unit sekaligus.

Cepat berdiri

Tidak perlu pondasi dan pekerjaan basah yang panjang. Unit bisa dipakai dalam hitungan hari.

Bisa dipindahkan

Setelah proyek selesai, unit dilipat kembali dan digunakan lagi di lokasi berikutnya.

Ukuran menyesuaikan

Diproduksi sendiri, sehingga tata ruang dan kelengkapan mengikuti kebutuhan proyek.

Tahan cuaca lapangan

Dirancang untuk lokasi terbuka dengan panas, hujan, dan debu proyek.

Siap kelengkapan

Instalasi listrik, pendingin ruangan, dan sanitasi dapat dipasang sejak awal.

Terpakai pada proyek infrastruktur nasional

HIKMA FOLD digunakan sebagai asrama dan kantor proyek pada pekerjaan KSPP Wanam-Muting dan proyek jalan di Papua Selatan, dikerjakan melalui KSO bersama Hutama Karya.

Spesifikasi & Varian

Data unit — disesuaikan dengan kebutuhan tiap proyek

Data unit

Merek	HIKMA FOLD — produksi PT Hikma Langgeng Abadi
Jenis	Folding container / bangunan modular lipat
Ukuran standar	
Ukuran khusus	Tersedia sesuai permintaan
Rangka	
Dinding	
Atap	
Lantai	
Berat per unit	
Jumlah unit per rit truk	
Waktu perakitan per unit	

Kelengkapan

Instalasi listrik	Titik lampu, stopkontak, panel
Pendingin ruangan	Dapat dipasang sejak awal
Sanitasi	Unit kamar mandi dan sambungan air
Pintu & jendela	Posisi dan jumlah menyesuaikan tata ruang
Sekat ruang	Tersedia sesuai fungsi unit
Garansi	

Kolom bertitik diisi dari data produksi sebelum katalog dikirim ke klien.



Varian unit komersial



Proses perakitan unit di lokasi

Penerapan

Fungsi ruang yang paling sering diminta

Fasilitas proyek	Hunian & sosial	Komersial
• Kantor proyek dan direksi keet • Mess dan asrama pekerja • Pos jaga dan ruang keamanan • Gudang alat dan material	• Rumah tinggal modular • Asrama sekolah dan pesantren • Hunian sementara pascabencana • Klinik dan ruang layanan	• Kios dan kedai • Kantor sewa sementara • Booth pameran dan acara • Ruang usaha bergerak

Yang perlu disiapkan di lokasi

- Lahan rata dan padat, dengan saluran air agar tidak tergenang saat hujan.
- Akses masuk yang dapat dilalui truk pengangkut dan alat angkat.
- Sumber listrik sementara untuk pekerjaan perakitan.
- Titik sambungan air bersih dan pembuangan bila unit memakai sanitasi.



Kawasan asrama modular — proyek KSO Papua Selatan

Galeri Proyek

Asrama & Kantor Modular — Proyek KSO, Papua Selatan (Merauke)



Area proyek modular — Papua Selatan



Unit modular terpasang lengkap dengan pendingin ruangan



Proses perakitan unit modular di lapangan



Kawasan proyek menjelang senja

Galeri Proyek

Asrama & Kantor Modular — Proyek KSO, Papua Selatan (lanjutan)



Deretan unit modular terpasang



Jalur akses antar unit modular



Varian unit komersial

Proyek Modular

Sebagian pekerjaan bangunan modular yang telah diselesaikan

Proyek KSPP Wanam-Muting, Papua Selatan

Pekerjaan asrama modular — KSO bersama Utama Karya

Proyek Jalan KSO, Papua Selatan

Pekerjaan kantor modular serta atap dan perlengkapan modular — KSO bersama Utama Karya & Nindya

Bangunan Pompa Apuran — PT Jaya Konstruksi TBK

Perakitan modular bangunan pompa

Rumah modular — Serang & Tangerang

Pembangunan unit hunian modular

Kemampuan pendukung

Selain memproduksi HIKMA FOLD, PT Hikma Langgeng Abadi mengerjakan konstruksi gudang dan bangunan industri, serta menyalurkan material atap, fasad, dan ventilasi. Bangunan modular beserta atap dan kelengkapannya dapat ditangani dalam satu paket pekerjaan.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI